

## 南海トラフ地震関連解説情報について

### －最近の南海トラフ周辺の地殻活動－

現在のところ、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時<sup>(注)</sup>と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていません。

(注) 南海トラフ沿いの大規模地震(M8からM9クラス)は、「平常時」においても今後30年以内に発生する確率が70から80%であり、昭和東南海地震・昭和南海地震の発生から約80年が経過していることから切迫性の高い状態です。

#### 1. 地震の観測状況

(顕著な地震活動に関係する現象)

南海トラフ周辺では、特に目立った地震活動はありませんでした。

(ゆっくりすべりに関係する現象)

プレート境界付近を震源とする深部低周波地震(微動)のうち、主なものは以下のとおりです。

(1) 紀伊半島西部: 5月1日から6日

(2) 四国西部: 5月13日から25日

これらとは別に以下のとおり、プレート境界付近で浅部超低周波地震を観測しています。

(3) 種子島東方沖、大隅半島南東沖、日向灘及び宮崎県東方はるか沖:

4月中旬から始まり5月末には低調

#### 2. 地殻変動の観測状況

(ゆっくりすべりに関係する現象)

上記(1)、(2)の深部低周波地震(微動)とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計でわずかな地殻変動を観測しました。周辺の傾斜データ及びGNSS観測でも、わずかな変化が見られています。

GNSS観測によると、2019年春頃から四国中部でそれまでの傾向とは異なる地殻変動が観測されています。また、2023年初頭から九州南部でそれまでの傾向とは異なる地殻変動が観測されています。

(長期的な地殻変動)

GNSS観測等によると、御前崎、潮岬及び室戸岬のそれぞれの周辺では長期的な沈降傾向が継続しています。

### 3. 地殻活動の評価

(ゆっくりすべりに関係する現象)

上記(1)、(2)の深部低周波地震(微動)と地殻変動は、想定震源域のプレート境界深部において発生した短期的ゆっくりすべりに起因するものと推定しています。

2019年春頃からの四国中部の地殻変動及び2023年初頭からの九州南部の地殻変動は、それぞれ四国中部周辺及び日向灘南部周辺のプレート境界深部における長期的ゆっくりすべりに起因するものと推定しています。

これらの深部低周波地震(微動)、短期的ゆっくりすべり、及び長期的ゆっくりすべりは、それぞれ、従来からも繰り返し観測されてきた現象です。

上記(3)の浅部超低周波地震は、これまでの観測結果や研究成果を考慮すると想定震源域のプレート境界浅部において発生したゆっくりすべりに起因する可能性があります。これは、従来からも繰り返し観測されてきた現象です。この現象の発生頻度・規模等発生様式については今後も観測・研究が必要です。

(長期的な地殻変動)

御前崎、潮岬及び室戸岬のそれぞれの周辺で見られる長期的な沈降傾向はフィリピン海プレートの沈み込みに伴うもので、その傾向に大きな変化はありません。

上記観測結果を総合的に判断すると、南海トラフ地震の想定震源域ではプレート境界の固着状況に特段の変化を示すようなデータは得られておらず、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていません。

以上を内容とする「南海トラフ地震関連解説情報」を本日17時00分に発表しました。

添付の説明資料は、気象庁、国土地理院、防災科学技術研究所及び産業技術総合研究所の資料から作成。  
気象庁の資料には、防災科学技術研究所、産業技術総合研究所、東京大学、名古屋大学等のデータも使用。  
産業技術総合研究所の資料には、防災科学技術研究所及び気象庁のデータも使用。


気象庁では、大規模地震の切迫性が高いと指摘されている南海トラフ周辺の地震活動や地殻変動等の状況を定期的に評価するため、南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会、地震防災対策強化地域判定会を毎月開催しています。本資料は本日開催した評価検討会、判定会で評価した、主に前回(令和5年5月10日)以降の調査結果を取りまとめたものです。

なお、日時のデータなど、精査後修正することがあります。

問合せ先：地震火山部 地震火山技術・調査課 大規模地震調査室 担当 青木  
電話 03-6758-3900 (内線 5244)

# 最近の南海トラフ周辺の地殻活動

2023年5月1日～6月5日



通常の地震(最大震度3以上もしくはM3.5以上).....気象庁の解析結果による。

深部低周波地震(微動).....(震源データ)気象庁の解析結果による。(活動期間)気象庁の解析結果による。

短期的ゆっくりすべり.....【紀伊半島西部、四国西部】産業技術総合研究所の解析結果を示す。

長期的ゆっくりすべり.....【四国中部周辺、日向灘南部周辺】国土地理院の解析結果を元におおよその場所を表示している。

浅部超低周波地震.....【種子島東方沖、大隅半島南東沖、日向灘及び宮崎県東方はるか沖】防災科学技術研究所の解析結果を元に活動期間及びおおよその場所を表示している。

## 令和5年5月1日～令和5年6月5日の主な地震活動

### ○南海トラフ巨大地震の想定震源域およびその周辺の地震活動：

【最大震度3以上を観測した地震もしくはM3.5以上の地震及びその他の主な地震】

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	最大 震度	発生場所
5/12	21:45	愛媛県南予	42	4.2	3	フィリピン海プレート内部
5/19	06:56	豊後水道	46	4.5	4	フィリピン海プレート内部
5/23	17:21	紀伊水道	46	4.0	2	フィリピン海プレート内部
6/4	02:08	和歌山県南方沖	-	3.7	-	

※震源の深さは、精度がやや劣るものは表記していない。

※太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。

### ○深部低周波地震（微動）活動期間

四国	紀伊半島	東海
<p>■四国東部 4月30日～5月2日 5月5日～6日、5月12日～13日 5月15日～20日、5月24日～25日 5月29日～31日 6月3日～4日</p> <p>■四国中部 5月5日～6日 5月10日、5月14日 5月19日～21日</p> <p>■四国西部 4月30日～5月2日 5月5日～6日、5月9日～11日 <b>5月13日～25日</b> . . . (2) 5月27日～28日 5月30日～6月3日 6月5日～（継続中）</p>	<p>■紀伊半島北部 5月16日 5月24日 6月1日～2日</p> <p>■紀伊半島中部 5月10日～11日</p> <p>■紀伊半島西部 <b>5月1日～6日</b> . . . (1) 5月8日～10日 5月22日～25日 5月31日～6月1日</p>	<p>5月2日 5月5日～6日 5月19日 6月2日～3日</p>

※深部低周波地震（微動）活動は、気象庁一元化震源を用い、地域ごとの一連の活動（継続日数2日以上または活動日数1日の場合で複数個検知したもの）について、活動した場所ごとに記載している。

※ひずみ変化と同期して観測された深部低周波地震（微動）活動を赤字で示す。

※上の表中（1）、（2）を付した活動は、今期間、主な深部低周波地震（微動）活動として取り上げたものの。

### ○浅部超低周波地震活動期間



<p>■種子島東方沖、大隅半島南東沖、日向灘及び宮崎県東方はるか沖 4月中旬から始まり5月末には低調</p>
--

※浅部超低周波地震活動は、防災科学技術研究所による解析結果について記載している。

# 深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべりの全体概要

深部低周波地震(微動)の震央分布図と短期的ゆっくりすべりの断層モデル  
(2023年5月1日~5月31日)

領域a(点線矩形)内の深部低周波地震(微動)の時空間分布図(A-B投影)



主な深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり

活動場所		深部低周波地震(微動)活動の期間	短期的ゆっくりすべりの期間と規模
(1)	紀伊半島西部	5月1日~5月6日	(1-1) 5月3日00時~5月5日24時 : Mw5.5
(2)	四国西部	5月13日~5月25日	(2-1) 5月15日12時~5月18日12時 : Mw5.9 (2-2) 5月18日12時~5月21日12時 : Mw5.6


●: 深部低周波地震(微動) 震央(気象庁の解析結果を示す) 期間(気象庁の解析結果を示す)  
 □: 短期的ゆっくりすべりの断層モデル(紀伊半島西部、四国西部:産業技術総合研究所の解析結果を示す)  
 点線は、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)によるフィリピン海プレート上面の深さ(10kmごとの等深線)を示す。

# 深部低周波地震（微動）活動（2013年6月1日～2023年5月31日）


深部低周波地震（微動）は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。

震央分布図（2013年6月1日～2023年5月31日：過去10年間）


2023年5月1日以降の震源を○で表示



上図領域a内の時空間分布図（A-B投影）



（2022年6月1日～2023年5月31日：過去1年間）



※2018年3月22日から、深部低周波地震（微動）の処理方法の変更（Matched Filter法の導入）により、それ以前と比較して検知能力が変わっている。

# 紀伊半島・東海地域の深部低周波微動活動状況 (2023年5月)

● 顕著な活動は、とくにみられなかった。




図1. 紀伊半島・東海地域における2003年6月～2023年6月3日までの深部低周波微動の時空間分布(上図). 赤丸はエンベロープ相関・振幅ハイブリッド法 (Maeda and Obara, 2009) およびクラスタ処理 (Obara et al., 2010) によって1時間毎に自動処理された微動分布の重心である. 青菱形は周期20秒に卓越する超低周波地震 (Ito et al., 2007) である. 黄緑色の太線はこれまでに検出された短期的スロースリップイベント (SSE) を示す. 下図は2023年5月を中心とした期間の拡大図である. この期間に顕著な活動はとくにみられなかったものの, 5月3～5日頃および5月24～25日頃には和歌山県中部において, 5月31日～6月2日頃には, 奈良県南部から奈良・三重県境付近において, それぞれごく小規模な活動がみられた.





図2. 各期間に発生した微動 (赤丸) および超低周波地震 (青菱形) の分布. 灰丸は, 図1の拡大図で示した期間における微動分布を示す.

# 紀伊半島西部の深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり


5月1日から6日にかけて、紀伊半島西部で深部低周波地震(微動)を観測した。  
深部低周波地震(微動)活動とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計で地殻変動を観測した。これらは、短期的ゆっくりすべりに起因すると推定される。

## 深部低周波地震(微動)活動


震央分布図(2018年4月1日~2023年5月8日、  
深さ0~60km、Mすべて)  
灰: 2018年4月1日~2023年4月30日、  
青: 2023年5月1日以降



領域a内の時空間分布図(A-B投影)



2023年4月26日~5月8日










図2 紀伊半島における歪観測結果 (2023/04/20 00:00 - 2023/05/11 00:00 (JST))

[A] 2023/05/03-05

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪




図3 2023/05/03-05の歪変化(図2[A])を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの、対応する残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の断層面付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生した短期的SSEの推定断層面。


1: 2022/05/28-30 (Mw5.8), 2: 2022/12/30PM-31AM (Mw5.3), 3: 2023/03/07PM-09AM (Mw5.4)

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

# 東海～紀伊半島 短期的ゆっくりすべりの活動状況


2020年1月1日～2023年5月31日

(2023年5月1日以降を濃く表示)



※破線は、フィリピン海プレート上面の等深線を示す。  
 ※赤矩形は、気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル（参考解を含む）を示す。

## 上図の時空間分布図



※短期的ゆっくりすべりの解析には、気象庁、産業技術総合研究所及び静岡県のデータを用いている。

※赤矩形の上に表示されている数字は解析されたMwを示す。

※青丸はエンベロップ相関法（防災科学技術研究所、東京大学地震研究所との共同研究による成果）で得られた低周波微動の震央を示す。

※時空間分布図中の灰色線は最新データ日を示す。

● 5月18～22日頃に四国西部において、やや活発な微動活動。




図1. 四国における2003年6月～2023年6月3日までの深部低周波微動の時空間分布(上図). 赤丸はエンベロープ相関・振幅ハイブリッド法 (Maeda and Obara, 2009) およびクラスタ処理 (Obara et al., 2010) によって1時間毎に自動処理された微動分布の重心である. 青菱形は周期20秒に卓越する超低周波地震 (Ito et al., 2007) である. 黄緑色太線は、これまでに検出された短期的スロースリップイベント (SSE) を示す. 下図は2023年5月を中心とした期間の拡大図である. 5月18～22日頃には愛媛県西部において、やや活発な活動がみられ、東西方向への活動域の拡大が若干みられた. この活動に際し、傾斜変動から短期的SSEの断層モデルも推定されている. 5月5～6日頃には愛媛県東部において、5月12～14日頃および5月15～17日頃には愛媛県西部において、5月23～25日頃には愛媛・香川・徳島県境付近において、それぞれ小規模な活動がみられた. 5月14～15日頃には愛媛県東部において、5月30日頃には香川県付近において、それぞれごく小規模な活動がみられた.





図2. 各期間に発生した微動 (赤丸) および超低周波地震 (青菱形) の分布. 灰丸は、図1の拡大図で示した期間における微動分布を示す.

# 四国西部の深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり


5月13日から25日にかけて、四国西部で深部低周波地震(微動)を観測した。  
深部低周波地震(微動)活動とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計で地殻変動を観測した。これらは、短期的ゆっくりすべりに起因すると推定される。

## 深部低周波地震(微動)活動


震央分布図(2018年4月1日~2023年5月27日、  
深さ0~60km、Mすべて)  
灰:2018年4月1日~2023年5月12日、  
青:2023年5月13日以降




震央分布図の領域a内の時空間分布図(A-B投影)



震央分布図の領域a内の時空間分布図  
(C-D投影、2023年4月29日~5月27日)



2023年4月29日~5月27日








図5 四国地方における歪・傾斜観測結果 (2023/04/29 00:00 - 2023/05/30 00:00 (JST))

[A] 2023/05/15PM-18AM

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪




図6 2023/05/15PM-18AMの歪・傾斜変化 (図5[A]) を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って20 x 20 km の矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの、対応する残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。


(b1) (a)の断層面付近をグリッドサーチして推定した断層面 (赤色矩形) と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生した短期的SSEの推定断層面。

- 1: 2022/09/04-05 (Mw5.7), 2: 2022/09/06-07 (Mw5.8), 3: 2022/11/17-18AM (Mw5.6),
- 4: 2022/11/18PM-20 (Mw5.9), 5: 2022/11/21-24AM (Mw5.8), 6: 2022/11/24PM-26 (Mw5.6),
- 7: 2023/02/15-17AM (Mw5.7)


(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

[B] 2023/05/18PM-21AM

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪




図7 2023/05/18PM-21AMの歪・傾斜変化 (図5[B]) を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って20 x 20 km の矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの、対応する残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。


(b1) (a)の断層面付近をグリッドサーチして推定した断層面 (赤色矩形) と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生した短期的SSEの推定断層面。

- 1: 2022/09/04-05 (Mw5.7), 2: 2022/09/06-07 (Mw5.8), 3: 2022/11/17-18AM (Mw5.6),
- 4: 2022/11/18PM-20 (Mw5.9), 5: 2022/11/21-24AM (Mw5.8), 6: 2022/11/24PM-26 (Mw5.6),
- 7: 2023/02/15-17AM (Mw5.7), A: 2023/05/15PM-18AM (Mw5.9)

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。



GNSSデータから推定された  
四国西部の深部低周波地震(微動)と同期したスロースリップ(暫定)





Mw及び最大すべり量はプレート面に沿って評価した値を記載。  
すべり量(カラー)及びすべりベクトルは水平面に投影したものを示す。  
推定したすべり量が標準偏差( $\sigma$ )の3倍以上のグリッドを黒色表示している。

観測

計算

基準期間: 2023/4/1~2023/5/12 [F5: 最終解+R5:速報解]  
比較期間: 2023/5/18~2023/5/24[R5: 速報解]



解析に使用した全観測点の座標時系列から、共通に含まれる時間変化成分は取り除いている。  
また、基準期間と比較期間間のオフセットをRamp関数で推定し、東西、南北のAICを合わせたAICで有意でない観測点は除外している。

解析に使用した観測点の範囲: 概ね北緯32~34.6°、東経131~134.8°

使用データ: GEONETによる日々の座標値(F5解、R5解)

F5解(2023/4/1- 2023/5/10) +R5解(2023/5/11-2023/5/24) \*電子基準点の保守等による変動は補正済み

トレンド期間: 2017/1/1 - 2018/1/1 (年周・半年周は2017/1/1-2022/12/2のデータで補正)

モーメント計算範囲: 図の黒枠内側

黒破線: フィリピン海プレートの上面の等深線(Hirose et al., 2008)

すべり方向: プレートの沈み込み方向に拘束

青丸: 低周波地震(気象庁一元化震源)(期間:2023/5/1-5/24)

コンター間隔: 5mm

固定局: 三隅

# 四国西部の短期的スロースリップ活動状況 (2023年5月)

- ・ 四国西部を活動域とする短期的スロースリップイベント ( $M_w$  6.2)
- ・ 2022年11月 ( $M_w$  6.2) 以来約6ヶ月ぶり




図1: 2023年5月1日~5月31日の傾斜時系列。上方への変化が北・東下がりの傾斜変動を表し、BAYTAP-Gにより潮汐・気圧応答成分を除去した。5月15日~5月22日の傾斜変化ベクトルを図2に示す。四国西部~中部での微動活動度・気象庁宇和島観測点の気圧・雨量をあわせて示す。





図2: 5月15日~5月22日に観測された傾斜変化ベクトル(青矢印)、推定されたスロースリップイベントの断層モデル(赤矩形・矢印)、モデルから計算される傾斜変化ベクトル(白抜き矢印)を示す。1時間ごとの微動エネルギーの重心位置(橙丸)、深部超低周波地震(茶星印)もあわせて示す。すべり角はプレート相対運動方向に固定している。

謝辞  
気象庁のWEBページで公開されている気象データを使用させて頂きました。記して感謝いたします。

# 四国 短期的ゆっくりすべりの活動状況

2020年1月1日～2023年5月31日


(2023年5月1日以降を濃く表示)



※破線は、フィリピン海プレート上面の等深線を示す。

※赤矩形は、産業技術総合研究所による短期的ゆっくりすべりの断層モデルを示す。

上図の時空間分布図



※短期的ゆっくりすべりの解析には、産業技術総合研究所及び防災科学技術研究所のデータを用いている。


※赤矩形の上に表示されている数字は解析されたMwを示す。

※青丸はエンベロープ相関法（防災科学技術研究所、東京大学地震研究所との共同研究による成果）で得られた低周波微動の震央を示す。


※時空間分布図中の灰色線は最新データ日を示す。

# 日向灘及びその周辺域における超低周波地震活動（2023年4-6月）

- 波形相関解析 [Asano et al. (2015)] によって既知の地震・超低周波地震の類似イベントを検出。
- 4月中旬以降、種子島東方沖、大隅半島南東沖、日向灘及び宮崎県東方はるか沖で超低周波地震活動。
- 種子島東方沖で始まった活動は、5月上旬には足摺岬の南に到達し、5月末には低調に。




第1図. 2010年1月1日から2023年6月3日までの期間内に波形相関解析 [Asano et al. (2015)] によって検出された超低周波イベントの震央分布. 検出イベントを防災科研 Hi-net の手動または自動検測震源と照合して通常の地震を除去した後、それ以外を超低周波イベントとして桃色（2023年3月31日以前）、および赤色（4月1日以降）の点でそれぞれ示す。




第2図. 第1図と同じ期間内に検出された超低周波イベントの時空間分布. 超低周波イベントを赤色の点で示す. (a)および(b)に緯度分布の、(c)および(d)に経度分布の時間変化をそれぞれ示す. また、(a)および(c)に2010年1月1日以降、(b)および(d)には2023年4月1日以降の分布をそれぞれ示す。

GNSSデータから推定された  
四国中部の長期的ゆっくりすべり（暫定）

推定すべり分布  
(2019/1/1-2023/5/10)




観測値（黒）と計算値（白）の比較  
(2019/1/1-2023/5/10)





Mw及び最大すべり量はプレート面に沿って評価した値を記載。  
すべり量（カラー）及びすべりベクトルは水平面に投影したものを示す。  
推定したすべり量が標準偏差( $\sigma$ )の3倍以上のグリッドを黒色で表示している。  
使用データ: GEONETによる日々の座標値(F5解、R5解)  
F5解(2019/1/1-2023/04/22)+R5解(2023/04/23-2023/5/10)  
トレンド期間: 2017/1/1-2018/1/1 (年周・半年周成分は補正なし)  
モーメント計算範囲: 左図の黒枠内側  
観測値: 3日間の平均値をカルマンフィルターで平滑化した値  
黒破線: フィリピン海プレート上面の等深線(Hirose et al., 2008)  
すべり方向: プレートの沈み込み方向に拘束  
青丸: 低周波地震(気象庁一元化震源)(期間: 2019/1/1-2023/5/10)  
固定局: 上対馬  
※共通誤差成分を推定

\*電子基準点の保守等による変動は補正済み  
\*平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び平成28年(2016年)熊本地震の粘弾性変形は補正している (Suito, 2017, 水藤, 2017)。  
\*気象庁カタログ(2017年以降)の短期的SSEを補正している。



# 四国中部の観測点の座標時系列(黒丸)と計算値(赤線)

## 時間依存のインバージョン





EW, NS, UD: 東西、南北、上下変動

# GNSSデータから推定された日向灘南部の長期的ゆっくりすべり（暫定）

推定すべり分布  
(2022/7/1-2023/5/9)

観測値（黒）と計算値（白）の比較  
(2022/7/1-2023/5/9)

日向灘南部のSSEのモーメント \*時系列（試算）



Mw及び最大すべり量はプレート面に沿って評価した値を記載。  
すべり量（カラー）及びすべりベクトルは水平面に投影したものを示す。  
推定したすべり量が標準偏差( $\sigma$ )の3倍以上のグリッドを黒色で表示している。

使用データ: GEONETによる日々の座標値(F5解、R5解)

F5解(2020/1/1-2023/04/22)+R5解(2023/04/23-2023/5/9)

トレンド期間: 2006/1/1-2009/1/1(年周・半年周成分は補正なし)

日向灘附近: 2007/10/1-2009/3/1

モーメント計算範囲: 左図の黒枠内側

観測値: 3日間の平均値をカルマンフィルターで平滑化した値

黒破線: フィリピン海プレート上面の等深線(Hirose et al., 2008)

すべり方向: プレートの沈み込み方向に拘束

青丸: 低周波地震(気象庁一元化震源)(期間: 2022/7/1-2023/5/9)

固定局: 三隅

\*電子基準点の保守等による変動は補正済み



\*日向灘の地震(2022/01/22, Mw6.6)の地震時変動を除去している。

\*平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び平成28年(2016年)熊本地震の粘弾性変形は補正している(suito, 2017; 水藤, 2017)。

\*モーメント: 断層運動のエネルギーの目安となる量。

# 九州地域の観測点の座標時系列(黒丸)と計算値(赤線)

## 時間依存のインバージョン



EW, NS, UD: 東西、南北、上下変動




# 御前崎 電子基準点の上下変動

## 水準測量と GNSS 連続観測

掛川に対して、御前崎が沈降する長期的な傾向が続いている。

掛川 A (161216) - 御前崎 A (091178)




○ : GNSS 連続観測 (GEONET 月平均値)


・ GNSS 連続観測のプロット点は、GEONET による日々の座標値 (F5:最終解) から計算した値の月平均値。最新のプロット点は 5/1~5/6 の平均。

- ※ 1 2009 年 8 月 11 日の駿河湾の地震に伴う電子基準点「御前崎」の局所的な変動について、地震前後の水準測量で得られた「御前崎」周辺の水準点との比高の差を用いて補正を行った。
- ※ 2 2010 年 3 月 24 日に電子基準点「御前崎」を「御前崎 A」に移転。
- ※ 3 2017 年 1 月 26 日に電子基準点「掛川」を「掛川 A」に移転。

【長期間の上下変動】



「固定局：掛川 A (161216)」




・ 灰色のプロットは電子基準点の最寄りの水準点「10150」の水準測量結果を示している (固定：140-1)。


# 紀伊半島及び室戸岬周辺 電子基準点の上下変動

潮岬周辺及び室戸岬周辺の長期的な沈降傾向が続いている。





鵜殿 (950316) - P串本 (02P208)



安芸 (950442) - 室戸 4 (031122)



○ : GNSS 連続観測 (GEONET 月平均値)




- GNSS 連続観測のプロット点は、GEONET による日々の座標値 (F5：最終解) から計算した値の月平均値である。(最新のプロット点：5/1～5/6 の平均値)
- 灰色のプロットは電子基準点の最寄りの水準点の水準測量結果を示している (固定：J4810、5164)。


※ 1 2021 年 2 月 2 日に電子基準点「安芸」のアンテナ更新及びレドーム交換を実施した。

# 南海トラフ沿いの水平地殻変動【固定局：三隅】

【最近1年間】



【1年前の1年間】




・各日付 ± 6日の計13日間の変動量の中央値をとり、その差から1年間の変動量を表示している。

# プレート境界とその周辺の地震活動


フィリピン海プレート上面の深さから±8km未満の地震を表示している。  
日向灘の領域e内のみ、深さ20km～30kmの地震を追加している。

震央分布図

(2022年12月1日～2023年5月31日、M全て、2023年5月の地震を赤く表示)



南海トラフ巨大地震の想定震源域内の時空間分布図(A-B投影)



- ・フィリピン海プレート上面の深さは、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)による。震央分布図中の点線は10kmごとの等深線を示す。
- ・今期間の地震のうち、M3.2以上の地震で想定南海トラフ地震の発震機構解と類似の型の地震に吹き出しを付している。吹き出しの右下の数値は、フィリピン海プレート上面の深さからの差( +は浅い、-は深い)を示す。
- ・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。


気象庁作成

# プレート境界とその周辺の地震活動


フィリピン海プレート上面の深さから±8km未満の地震を表示している。

震央分布図の各領域内のMT図・回数積算図  
(2022年12月1日～2023年5月31日、M全て、2023年5月の地震を赤く表示)


領域a内(東海)




領域b内(紀伊半島)



領域c内(四国)



領域d内(日向灘)




※M全ての地震を表示していることから、検知能力未満の地震も表示しているため、回数積算図は参考として表記している。

# 想定南海トラフ地震の発震機構解と類似の型の地震


震央分布図(1987年9月1日~2023年5月31日、M $\geq$ 3.2、2023年5月の地震を赤く表示)

※5月は対象となる地震は発生しなかった。



- ・フィリピン海プレート上面の深さは、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)による。震央分布図中の点線は10kmごとの等深線を示す。
- ・今期間に発生した地震(赤)、日向灘のM6.0以上、その他の地域のM5.0以上の地震に吹き出しを付けている。
- ・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。
- ・吹き出しの右下の数値は、フィリピン海プレート上面の深さからの差を示す。+は浅い、-は深いことを示す。
- ・吹き出しに「CMT」と表記した地震は、発震機構解と深さはCMT解による。Mは気象庁マグニチュードを表記している。
- ・発震機構解の解析基準は、解析当時の観測網等に応じて変遷しているため一定ではない。

震央分布図内の時空間分布図



プレート境界型の地震と類似の型の発震機構解を持つ地震は以下の条件で抽出した。

**【抽出条件】**

- ・M3.2以上の地震
- ・領域a内(南海トラフの想定最大規模の想定震源域内)で発生した地震
- ・発震機構解が以下の条件を全て満たしたものを抽出した。
  - P軸の傾斜角が45度以下
  - P軸の方位角が65度以上180度以下(※)
  - T軸の傾斜角が45度以上
  - N軸の傾斜角が30度以下
- ※以外の条件は、東海地震と類似の型を抽出する条件と同様
- ・発震機構解は、CMT解と初動解の両方で検索をした。
- ・同一の地震で、CMT解と初動解の両方がある場合はCMT解を選択している。
- ・東海地方から四国地方(領域a)は、フィリピン海プレート上面の深さから±10km未満の地震のみ抽出した。日向灘(領域b)は、+10km~-20km未満の震源を抽出した。CMT解はセントロイドの深さを使用した。

気象庁作成

# 南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺の地震活動指数

2023年5月31日


領域	①静岡県 中西部		②愛知県		③浜名湖 周辺	④駿河 湾	⑤東海	⑥南海	⑦南海
	地	プ	地	プ	プ	全	全	全	全
地震活動指数	4	4	4	1	4	3	2	6	6
平均回数	16.4	18.2	26.7	13.7	13.2	13.1	18.0	19.7	21.7
MLきい値	1.1		1.1		1.1	1.4	1.5	2.0	2.0
クラスタ 除去	距離	3km		3km		3km	10km	10km	10km
	日数	7日		7日		7日	10日	10日	10日
対象期間	60日	90日	60日	30日	360日	180日	90日	360日	90日
深さ	0~ 30km	0~ 60km	0~ 30km	0~ 60km	0~ 60km	0~ 60km	0~ 60km	0~ 100km	0~ 100km

領域	南海トラフ沿い		⑪日向 灘	⑫紀伊 半島	⑬和歌 山	⑭四国	⑮紀伊半 島	⑯四国
	⑧東側	⑩西側	全	地	地	地	プ	プ
	全	全	全	地	地	地	プ	プ
地震活動指数	7	4	6	2	4	4	7	6
平均回数	12.8	14.4	20.8	22.7	41.5	31.0	27.9	28.3
MLきい値	2.5	2.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
クラスタ 除去	距離	10km	10km	10km	3km	3km	3km	3km
	日数	10日	10日	10日	7日	7日	7日	7日
対象期間	720日	360日	60日	120日	60日	90日	30日	30日
深さ	0~ 100km	0~ 100km	0~ 100km	0~ 20km	0~ 20km	0~ 20km	20~ 100km	20~ 100km

\* 基準期間は、全領域1997年10月1日～2023年5月31日

\* 領域欄の「地」は地殻内、「プ」はフィリピン海プレート内で発生した地震であることを示す。ただし、震源の深さから便宜的に分類しただけであり、厳密に分離できていない場合もある。「全」は浅い地震から深い地震まで全ての深さの地震を含む。

\* ⑨の領域(三重県南東沖)は、2004年9月5日以降の地震活動の影響で、地震活動指数を正確に計算できないため、掲載していない。



地震活動指数を計算した領域

地震活動指数と地震数

地震回数の指数化		
指数	確率 (%)	地震数
8	1	多い
7	4	
6	10	やや多い
5	15	
4	40	ほぼ平常
3	15	
2	10	やや少ない
1	4	
0	1	少ない









\* 黒色実線は、南海トラフ巨大地震の想定震源域を示す。

\* Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)によるプレート境界の等深線を破線で示す。

気象庁作成

# 地震活動指数一覽

2023年05月31日




活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1	
地震数	少	←	←	←	←	←	←	←	→	多




# 地震活動指数一覽

2023年05月31日


( 7 ) 南海




( 11 ) 日向灘




( 8 ) 南海トラフ沿い ( 東側 )




( 12 ) 紀伊半島 ( 地殻内 )




( 9 ) 南海トラフ沿い ( 三重県沖 )




( 13 ) 和歌山 ( 地殻内 )



( 10 ) 南海トラフ沿い ( 西側 )



( 14 ) 四国 ( 地殻内 )




活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←		平常	→		多		


# 地震活動指数一覧

2023年05月31日

( 1 5 ) 紀伊半島 (プレート内)



( 1 6 ) 四国 (プレート内)



活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	← 平常		多					

第 68 回 南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会  
第 446 回 地震防災対策強化地域判定会

# 気 象 庁 資 料



令和 5 年 6 月 7 日

本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成しています。また、2016 年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022 年能登半島における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、米国大学間地震学研究連合（IRIS）の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成しています。

以下の資料は暫定であり、後日の調査で変更されることがあります。

## 令和5年5月1日～令和5年5月31日の主な地震活動

○南海トラフ巨大地震の想定震源域およびその周辺の地震活動：

【最大震度3以上を観測した地震もしくはM3.5以上の地震及びその他の主な地震】

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	最大 震度	発生場所
5/12	21:45	愛媛県南予	42	4.2	3	フィリピン海プレート内部
5/19	06:56	豊後水道	46	4.5	4	フィリピン海プレート内部
5/23	17:21	紀伊水道	46	4.0	2	フィリピン海プレート内部

※震源の深さは、精度がやや劣るものは表記していない。

※太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。

○深部低周波地震（微動）活動期間


四国	紀伊半島	東海
<p>■四国東部</p> <p>4月30日～5月2日</p> <p>5月5日～6日</p> <p>5月12日～13日</p> <p>5月15日～20日</p> <p>5月24日～25日</p> <p>5月29日～（継続中）</p> <p>■四国中部</p> <p>5月5日～6日</p> <p>5月10日</p> <p>5月14日</p> <p>5月19日～21日</p> <p>■四国西部</p> <p>4月30日～5月2日</p> <p>5月5日～6日</p> <p>5月9日～11日</p> <p><b>5月13日～25日</b> . . . (2)</p> <p>5月27日～28日</p> <p>5月30日～（継続中）</p>	<p>■紀伊半島北部</p> <p>5月16日</p> <p>5月24日</p> <p>■紀伊半島中部</p> <p>5月10日～11日</p> <p>■紀伊半島西部</p> <p><b>5月1日～6日</b> . . . (1)</p> <p>5月8日～10日</p> <p>5月22日～25日</p> <p>5月31日～（継続中）</p>	<p>5月2日</p> <p>5月5日～6日</p> <p>5月19日</p>

※深部低周波地震（微動）活動は、気象庁一元化震源を用い、地域ごとの一連の活動（継続日数2日以上または活動日数1日の場合で複数個検知したもの）について、活動した場所ごとに記載している。

※ひずみ変化と同期して観測された深部低周波地震（微動）活動を**赤字**で示す。

※上の表中（1）、（2）を付した活動は、今期間、主な深部低周波地震（微動）活動として取り上げたもの。


## 概況に記載している深部低周波地震(微動)の活動の場所



領域はObara(2010)を参考に作成。

出典 : Obara, K. (2010), Phenomenology of deep slow earthquake family in southwest Japan: Spatiotemporal characteristics and segmentation, *J. Geophys. Res.*, 115, B00A25, doi:10.1029/2008JB006048.

# 南海トラフ沿いとその周辺の広域地震活動(2023年5月1日~2023年5月31日)




- ・図中の吹き出しは、南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺で最大震度3以上を観測した地震もしくはM3.5以上の地震、それ以外の陸域M5.0以上・海域M6.0以上とその他の主な地震。
- ・震源の深さは、精度がやや劣るものは表記していない。
- ・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。


気象庁作成

# 南海トラフ沿いとその周辺の初動発震機構解

Period:2023/05/01 00:00—2023/05/31 24:00



## 南海トラフ沿いとその周辺の初動発震機構解（２）




(下半球投影)  
[気象庁作成]



# 5月12日 愛媛県南予の地震、5月19日 豊後水道の地震

震央分布図  
(1997年10月1日～2023年5月31日、  
深さ0～80km、 $M \geq 2.0$ )  
2023年5月12日以降の地震を赤色で表示




2023年5月12日21時45分に愛媛県南予の深さ42kmでM4.2の地震 (最大震度3、今回の地震①) が発生した。発震機構は、北東-南西方向に張力軸を持つ型で、フィリピン海プレート内部で発生した。



2023年5月19日06時56分に豊後水道の深さ46kmでM4.5の地震 (最大震度4、今回の地震②) が発生した。発震機構は、西北西-東南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型で、フィリピン海プレート内部で発生した。

1997年10月以降の活動をみると、今回の地震①及び②の震源付近 (領域b) では、M4.0以上の地震が時々発生している。そのうち2002年10月13日にはM4.9の地震 (最大震度4) が発生している。

領域a内の断面図 (A-B投影)




領域b内のM-T図及び回数積算図



- ※ 震央分布図中の黒色の点線は、Hirose et al. (2008)、Baba et al. (2002)によるフィリピン海プレート上面のおおよその深さを示す。
- ※ 断面図中の水色の点線はHirose et al. (2008)、Baba et al. (2002)、オレンジ色の点線は内閣府 (2011)によるフィリピン海プレート上面のおおよその深さを示す。

# 5月23日 紀伊水道の地震

震央分布図  
 (1997年10月1日～2023年5月31日、  
 深さ0～60km、 $M \geq 2.0$ )  
 2023年5月1日以降の地震を赤く表示





※ 黒の点線は、Hirose et al. (2008)、Baba et al. (2002)によるフィリピン海プレート上面のおおよその深さを示す。

2023年5月23日17時21分に紀伊水道の深さ46kmでM4.0の地震(最大震度2)が発生した。この地震は、フィリピン海プレート内部で発生した。発震機構は西北西-東南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型であった。

1997年10月以降の活動をみると、今回の地震の震源付近(領域b)ではM4.0以上の地震が時々発生している。そのうち2019年3月13日にはM5.3の地震(最大震度4)が発生している。また、2022年6月17日にはM4.9の地震(最大震度4)が発生している。



領域b内のM-T図



# 深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべりの全体概要

深部低周波地震(微動)の震央分布図と短期的ゆっくりすべりの断層モデル  
(2023年5月1日~5月31日)

領域a(点線矩形)内の深部低周波地震(微動)の時空間分布図(A-B投影)



主な深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり

活動場所		深部低周波地震(微動)活動の期間	短期的ゆっくりすべりの期間と規模
(1)	紀伊半島西部	5月1日~5月6日	(1-1) 5月3日00時~5月5日24時 : Mw5.3
(2)	四国西部	5月13日~5月25日	(2-1) 5月15日12時~5月18日12時 : Mw6.0 (2-2) 5月18日12時~5月21日12時 : Mw5.9

●: 深部低周波地震(微動)の震央(気象庁の解析結果を示す)  
 □: 短期的ゆっくりすべりの断層モデル(気象庁の解析結果を示す)  
 点線は、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)によるフィリピン海プレート上面の深さ(10kmごとの等深線)を示す。


気象庁作成

# 深部低周波地震（微動）活動（2013年6月1日～2023年5月31日）


深部低周波地震（微動）は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。

震央分布図（2013年6月1日～2023年5月31日：過去10年間）


2023年5月1日以降の震源を○で表示



上図領域a内の時空間分布図（A-B投影）




（2022年6月1日～2023年5月31日：過去1年間）



※2018年3月22日から、深部低周波地震（微動）の処理方法の変更（Matched Filter法の導入）により、それ以前と比較して検知能力が変わっている。

# 深部低周波地震（微動）活動（2000年1月1日～2022年12月31日）

深部低周波地震（微動）は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。




※2018年3月22日から、深部低周波地震（微動）の処理方法の変更（Matched Filter法の導入）により、それ以前と比較して検知能力が変わっている。  
 ※時空間分布図中、灰色の期間は、それ以降と比較して十分な検知能力がなかったことを示す。

# スタッキングによるプレート境界のすべりの監視


2023年4月1日～2023年5月31日

(2023年5月1日以降を濃く表示)



※破線はフィリピン海プレート上面の等深線を示す。  
 ※青丸はスタッキングにより検出された監視点を、黒丸はエンベロープ相関法(注)で得られた低周波微動の震央を示す。  
 ※赤矩形は気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル(参考解を含む)を示す。  
 ※×はスタッキング監視点を示す。

## 上図の時空間分布図



※青丸はスタッキングにより検出された監視点を、黒丸はエンベロープ相関法(注)で得られた低周波微動の震央を示す。  
 ※赤矩形は気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル(参考解を含む)を示し、上に表示されている数字は解析されたMwを示す。  
 注) 防災科学技術研究所, 東京大学地震研究所との共同研究による成果

スタッキングデータは、上図の各監視点について、宮岡・横田(2012)の手法により、気象庁、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び静岡県のひずみ計及び傾斜計のデータを基に作成している。

48時間階差のスタッキングデータのS/N比と、元データの観測値と理論値の一致度から有意な変化を検出している。

<参考>

：宮岡一樹・横田崇(2012)：地殻変動検出のためのスタッキング手法の開発,地震,2,65,205-218.

：露木貴裕・他(2017)：新しい地震活動等総合監視システム(EPOS)における地殻変動監視手法の改善,験震時報,81,5.


気象庁作成

# 紀伊半島西部の深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり


5月1日から6日にかけて、紀伊半島西部で深部低周波地震(微動)を観測した。  
深部低周波地震(微動)活動とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計で地殻変動を観測した。これらは、短期的ゆっくりすべりに起因すると推定される。

## 深部低周波地震(微動)活動


震央分布図(2018年4月1日~2023年5月8日、  
深さ0~60km、Mすべて)  
灰:2018年4月1日~2023年4月30日、  
青:2023年5月1日以降



領域a内の時空間分布図(A-B投影)




2023年4月26日~5月8日




気象庁作成

# 紀伊半島西部で観測した短期的ゆっくりすべり(5月3日～5日)

三重県から和歌山県で観測されたひずみ変化



熊野磯崎、田辺本宮及び串本津荷は産業技術総合研究所のひずみ計である。



左図に示す観測点での変化量を元にすべり推定を行ったところ、低周波地震とほぼ同じ場所にすべり域が求まった。

断層モデルの推定は、産総研の解析方法(板場ほか, 2012)を参考に以下の2段階で行う。  
 ・断層サイズを20km×20kmに固定し、位置を0.05度単位でグリッドサーチにより推定する。  
 ・その位置を中心にして、他の断層パラメータの最適解を求める。


気象庁作成



# 東海～紀伊半島 短期的ゆっくりすべりの活動状況


2020年1月1日～2023年5月31日

(2023年5月1日以降を濃く表示)



※破線は、フィリピン海プレート上面の等深線を示す。  
 ※赤矩形は、気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル（参考解を含む）を示す。

## 上図の時空間分布図



※短期的ゆっくりすべりの解析には、気象庁、産業技術総合研究所及び静岡県のデータを用いている。

※赤矩形の上に表示されている数字は解析されたMwを示す。

※青丸はエンベロップ相関法（防災科学技術研究所、東京大学地震研究所との共同研究による成果）で得られた低周波微動の震央を示す。

※時空間分布図中の灰色線は最新データ日を示す。


気象庁作成

# 四国西部の深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり


5月13日から25日にかけて、四国西部で深部低周波地震(微動)を観測した。  
 深部低周波地震(微動)活動とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計で地殻変動を観測した。これらは、短期的ゆっくりすべりに起因すると推定される。

## 深部低周波地震(微動)活動


震央分布図(2018年4月1日~2023年5月27日、  
 深さ0~60km、Mすべて)  
 灰:2018年4月1日~2023年5月12日、  
 青:2023年5月13日以降




震央分布図の領域a内の時空間分布図(A-B投影)



震央分布図の領域a内の時空間分布図  
 (C-D投影、2023年4月29日~5月27日)




2023年4月29日~5月27日



気象庁作成


# 四国西部で観測した短期的ゆっくりすべり(5月15日~21日)

高知県から愛媛県で観測されたひずみ・傾斜変化




土佐清水松尾、西予宇和及び須崎大谷は産業技術総合研究所のひずみ・傾斜計である。


2023年5月15日12時~18日12時 Mw6.0




Lat:33.47° Lon:132.43° Depth:39.16km Strike:190° Dip:8° Rake:69°  
Length:31.7km Width:37.2km Slip:27.20mm Mw:6.00 R²:0.949



# 四国西部で観測した短期的ゆっくりすべり(5月15日~21日)



Lat:33.61° Lon:132.70° Depth:34.91km Strike:240° Dip:2° Rake:116°  
 Length:18.2km Width:44.9km Slip:31.90mm Mw:5.95 R<sup>2</sup>:0.931




前図に示す観測点での変化量を元にすべり推定を行ったところ、図の場所にすべり域が求まった。

断層モデルの推定は、産総研の解析方法(板場ほか, 2012)を参考に以下の2段階で行う。  
 ・断層サイズを20km×20kmに固定し、位置を0.05度単位でグリッドサーチにより推定する。  
 ・その位置を中心にして、他の断層パラメータの最適解を求める。

# 四国 短期的ゆっくりすべりの活動状況


2020年1月1日～2023年5月31日

(2023年5月1日以降を濃く表示)



※破線は、フィリピン海プレート上面の等深線を示す。  
 ※赤矩形は、気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル（参考解を含む）を示す。

## 上図の時空間分布図



※短期的ゆっくりすべりの解析には、産業技術総合研究所のデータを用いている。  
 ※赤矩形の上に表示されている数字は解析されたMwを示す。  
 ※青丸はエンベロープ相関法（防災科学技術研究所、東京大学地震研究所との共同研究による成果）で得られた低周波微動の震央を示す。  
 ※時空間分布図中の灰色線は最新データ日を示す。


気象庁作成

# 三重県南東沖から四国沖における浅部低周波地震(微動)活動


試行

(震源の色) 灰色: 2016年4月1日～2021年12月31日、水色: 2022年1月1日～2023年4月30日、赤色: 2023年5月1日以降


震央分布図




領域a内の時空間分布図(A-B投影)  
(2022年12月1日～2023年5月31日)



領域a内の時空間分布図(B-C投影)  
(2016年4月1日～2023年5月31日)



領域a内の時空間分布図(B-C投影)  
(2022年12月1日～2023年5月31日)



Tamaribuchi et al.(2022)の手法(※)を用いて気象研究所が解析した結果を元に、気象庁が作図した。

灰色のハッチは、DONET2未使用期間(2017年10月4日以前)を示す。

【※手法の概要】

- ・DONETで観測された地震波形(バンドパス帯域2-8Hz)を用いて、ハイブリッド法による解析を行い、浅部低周波地震(微動)を検出した。
- ・検出された地震(微動)に対し、クラスタリング処理(条件: 震央距離20km以内かつ12時間以内に4個以上)を施した。

【利用上の留意事項】

- ・この資料は、上記の手法により自動検出された地震(微動)を表示しています。
- ・検出された地震(微動)には、浅部低周波地震(微動)活動以外のものが表示されることがあります。
- ・個々の震源の位置ではなく、震源の分布具合に着目して地震活動の把握にご利用ください。


気象庁・気象研究所作成

# プレート境界とその周辺の地震活動


フィリピン海プレート上面の深さから±8km未満の地震を表示している。  
日向灘の領域e内のみ、深さ20km～30kmの地震を追加している。

震央分布図

(2022年12月1日～2023年5月31日、M全て、2023年5月の地震を赤く表示)



南海トラフ巨大地震の想定震源域内の時空間分布図(A-B投影)



- ・フィリピン海プレート上面の深さは、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)による。震央分布図中の点線は10kmごとの等深線を示す。
- ・今期間の地震のうち、M3.2以上の地震で想定南海トラフ地震の発震機構解と類似の型の地震に吹き出しを付している。吹き出しの右下の数値は、フィリピン海プレート上面の深さからの差( +は浅い、-は深い)を示す。
- ・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。


気象庁作成

# プレート境界とその周辺の地震活動


フィリピン海プレート上面の深さから±8km未満の地震を表示している。

震央分布図の各領域内のMT図・回数積算図  
(2022年12月1日～2023年5月31日、M全て、2023年5月の地震を赤く表示)


領域a内(東海)




領域b内(紀伊半島)



領域c内(四国)



領域d内(日向灘)




※M全ての地震を表示していることから、検知能力未満の地震も表示しているため、回数積算図は参考として表記している。



# 想定南海トラフ地震の発震機構解と類似の型の地震


震央分布図(1987年9月1日~2023年5月31日、M $\geq$ 3.2、2023年5月の地震を赤く表示)

※5月は対象となる地震は発生しなかった。



- ・フィリピン海プレート上面の深さは、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)による。震央分布図中の点線は10kmごとの等深線を示す。
- ・今期間に発生した地震(赤)、日向灘のM6.0以上、その他の地域のM5.0以上の地震に吹き出しを付けている。
- ・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。
- ・吹き出しの右下の数値は、フィリピン海プレート上面の深さからの差を示す。+は浅い、-は深いことを示す。
- ・吹き出しに「CMT」と表記した地震は、発震機構解と深さはCMT解による。Mは気象庁マグニチュードを表記している。
- ・発震機構解の解析基準は、解析当時の観測網等に応じて変遷しているため一定ではない。

震央分布図内の時空間分布図



プレート境界型の地震と類似の型の発震機構解を持つ地震は以下の条件で抽出した。


**【抽出条件】**

- ・M3.2以上の地震
- ・領域a内(南海トラフの想定最大規模の想定震源域内)で発生した地震
- ・発震機構解が以下の条件を全て満たしたものを抽出した。
  - P軸の傾斜角が45度以下
  - P軸の方位角が65度以上180度以下(※)
  - T軸の傾斜角が45度以上
  - N軸の傾斜角が30度以下
- ※以外の条件は、東海地震と類似の型を抽出する条件と同様
- ・発震機構解は、CMT解と初動解の両方で検索をした。
- ・同一の地震で、CMT解と初動解の両方がある場合はCMT解を選択している。
- ・東海地方から四国地方(領域a)は、フィリピン海プレート上面の深さから±10km未満の地震のみ抽出した。日向灘(領域b)は、+10km~-20km未満の震源を抽出した。CMT解はセントロイドの深さを使用した。

気象庁作成

# 南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺の地震活動状況


## ◆地震活動状況の監視・評価を行っている領域



- \* 活動の監視・評価を行っている領域に番号を付している。
- \* Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)によるプレート境界の等深線を破線で示す。
- \* 黒色実線は、南海トラフ巨大地震の想定震源域を示す。


## ◆監視・評価に使用している指標等について

ETAS( $\sigma$ 値) …理論上の地震活動からのずれ




地震活動指数

…基準期間の活動と比較し、活発か静穏を示す指標



b値 …地震の規模(M)の相対分布



地震回数の指数化

指数	確率 (%)	地震数
8	1	多い
7	4	やや多い
6	10	
5	15	ほぼ平常
4	40	
3	15	やや少ない
2	10	
1	4	少ない
0	1	

気象庁作成

# 南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺の地震活動指数

2023年5月31日


領域	①静岡県 中西部		②愛知県		③浜名湖 周辺	④駿河 湾	⑤東海	⑥南海	⑦南海
	地	プ	地	プ	プ	全	全	全	全
地震活動指数	4	4	4	1	4	3	2	6	6
平均回数	16.4	18.2	26.7	13.7	13.2	13.1	18.0	19.7	21.7
MLきい値	1.1		1.1		1.1	1.4	1.5	2.0	2.0
クラスタ 除去	距離	3km		3km		3km	10km	10km	10km
	日数	7日		7日		7日	10日	10日	10日
対象期間	60日	90日	60日	30日	360日	180日	90日	360日	90日
深さ	0~ 30km	0~ 60km	0~ 30km	0~ 60km	0~ 60km	0~ 60km	0~ 60km	0~ 100km	0~ 100km

領域	南海トラフ沿い		⑪日向 灘	⑫紀伊 半島	⑬和歌 山	⑭四国	⑮紀伊半 島	⑯四国
	⑧東側	⑩西側	全	地	地	地	プ	プ
	全	全	全	地	地	地	プ	プ
地震活動指数	7	4	6	2	4	4	7	6
平均回数	12.8	14.4	20.8	22.7	41.5	31.0	27.9	28.3
MLきい値	2.5	2.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
クラスタ 除去	距離	10km	10km	10km	3km	3km	3km	3km
	日数	10日	10日	10日	7日	7日	7日	7日
対象期間	720日	360日	60日	120日	60日	90日	30日	30日
深さ	0~ 100km	0~ 100km	0~ 100km	0~ 20km	0~ 20km	0~ 20km	20~ 100km	20~ 100km

\* 基準期間は、全領域1997年10月1日～2023年5月31日

\* 領域欄の「地」は地殻内、「プ」はフィリピン海プレート内で発生した地震であることを示す。ただし、震源の深さから便宜的に分類しただけであり、厳密に分離できていない場合もある。「全」は浅い地震から深い地震まで全ての深さの地震を含む。

\* ⑨の領域(三重県南東沖)は、2004年9月5日以降の地震活動の影響で、地震活動指数を正確に計算できないため、掲載していない。



地震活動指数を計算した領域

地震活動指数と地震数

地震回数の指数化		
指数	確率 (%)	地震数
8	1	多い
7	4	
6	10	やや多い
5	15	
4	40	ほぼ平常
3	15	
2	10	やや少ない
1	4	
0	1	少ない









\* 黒色実線は、南海トラフ巨大地震の想定震源域を示す。

\* Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)によるプレート境界の等深線を破線で示す。

気象庁作成

# 地震活動指数一覧

2023年05月31日




活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←	←	←	←	←	←	←	多

気象庁作成


# 地震活動指数一覽

2023年05月31日


( 7 ) 南海




( 11 ) 日向灘




( 8 ) 南海トラフ沿い(東側)




( 12 ) 紀伊半島(地殻内)




( 9 ) 南海トラフ沿い(三重県沖)




( 13 ) 和歌山(地殻内)



( 10 ) 南海トラフ沿い(西側)





( 14 ) 四国(地殻内)



活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率(%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←	←	←	←	←	←	←	多

気象庁作成




活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	← 平常		多					

## ひずみ計による観測結果（2022年12月1日～2023年5月31日）

短期的ゆっくりすべりに起因すると見られる次の地殻変動がひずみ計で観測された。


- SSE1：2022年12月17日から18日にかけて観測された。（第63回評価検討会資料参照）  
 SSE2：2022年12月19日から21日にかけて観測された。（第63回評価検討会資料参照）  
 SSE3：2023年3月26日から28日にかけて観測された。（第66回評価検討会資料参照）  
 SSE4：2023年3月29日から31日にかけて観測された。（第66回評価検討会資料参照）  
 SSE5：2023年4月1日から4日にかけて観測された。（第67回評価検討会資料参照）  
 SSE6：2023年4月5日から7日にかけて観測された。（第67回評価検討会資料参照）

ひずみ計の配置図



※観測点名の記号Vは体積ひずみを、Sは多成分ひずみ計で観測した線ひずみより計算した面積ひずみを示す。  
 ※観測点名の下の「D/day (/M)」は、一日あたりのトレンド変化量をDとして補正していること  
 及び縮尺を1/M倍にして表示していることを示す。  
 ※観測点名、観測成分名右側の縦棒は、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。  
 ※多成分ひずみ計成分名の( )内は測定方位、[ ]内は面積ひずみ計算に用いた成分を示す。  
 ※多成分ひずみ計の最大剪断ひずみ、面積ひずみ及び主軸方向は、広域のひずみに換算して算出している。

東海地域（西部） ひずみ変化 時間値



SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2022.12.17-12.18

SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2022.12.19-12.21

C : 地震に伴うステップ状の変化


L : 局所的な変化

S : 例年見られる変化

M : 調整

T : 障害


東海地域（西部） ひずみ変化 日値



※面積ひずみは，地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。




東海地域（東部） ひずみ変化 時間値



・ 特記事項なし。


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

東海地域（東部） ひずみ変化 日値




※面積ひずみは、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

### 掛川富部 ひずみ変化 時間値




・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




### 掛川富部 ひずみ変化 日値




気象庁作成

浜松春野 ひずみ変化 時間値




・特記事項なし。


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




浜松春野 ひずみ変化 日値




浜松佐久間 ひずみ変化 時間値



浜松佐久間 ひずみ変化 日値




浜松宮口 ひずみ変化 時間値




・ 特記事項なし。


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




浜松宮口 ひずみ変化 日値




静岡落合 ひずみ変化 時間値



- ・ 特記事項なし。
- C : 地震に伴うステップ状の変化
  - L : 局所的な変化
  - S : 例年見られる変化
  - M : 調整
  - T : 障害




静岡落合 ひずみ変化 日値




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

### 藤枝蔵田 ひずみ変化 時間値




・ 特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




### 藤枝蔵田 ひずみ変化 日値




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

掛川高天神 ひずみ変化 時間値




・ 特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




掛川高天神 ひずみ変化 日値



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。




売木岩倉 ひずみ変化 時間値




SSE6 : 短期的ゆっくりすべり 2023.04.05-04.07

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




売木岩倉 ひずみ変化 日値




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

新城浅谷 ひずみ変化 時間値




SSE4 : 短期的ゆっくりすべり 2023.03.29-03.31  
SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2023.04.01-04.04  
SSE6 : 短期的ゆっくりすべり 2023.04.05-04.07


C : 地震に伴うステップ状の変化  
L : 局所的な変化  
S : 例年見られる変化  
M : 調整  
T : 障害



新城浅谷 ひずみ変化 日値




田原高松 ひずみ変化 時間値




- SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2022.12.17-12.18
- SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2022.12.19-12.21
- SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2023.03.26-03.28
- SSE4 : 短期的ゆっくりすべり 2023.03.29-03.31
- SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2023.04.01-04.04
- SSE6 : 短期的ゆっくりすべり 2023.04.05-04.07

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



田原高松 ひずみ変化 日値




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


# 多成分ひずみ計日値による主ひずみ解析結果

(90日間の変化量から算出)


観測点配置図




基準日：2021/11/03 比較日：2022/02/01




基準日：2022/01/31 比較日：2022/05/01




基準日：2022/05/03 比較日：2022/08/01




基準日：2022/08/03 比較日：2022/11/01




基準日：2022/11/03 比較日：2023/02/01



基準日：2023/01/31 比較日：2023/05/01



基準日：2023/03/02 比較日：2023/05/31



## 南海トラフ沿いの長期的スロースリップの客観検知

客観検知手法 (Kobayashi, 2017<sup>1)</sup>) は、国土地理院 GEONET の GNSS 座標値 F5 解を用いて、長期的スロースリップに伴う変位を南海トラフに沿った経度・緯度別に以下の手順により検出したものである。

(1) 観測点の成分ごとに直線トレンド、アンテナ交換などに伴うオフセットと主な地震に伴うオフセット、年周・半年周成分を除去する。

(2) 長期的 SSE の影響がほぼ見られない中国地方 (九州沿いは九州北西部) の観測点の共通ノイズを全点から引き去り、領域全体を固定する。

(3) 各観測点の水平成分からフィリピン海プレート沈み込みと逆方向 (S55E) の成分を計算し、南海トラフ沿いのプレート等深線 25 km に沿って設定した経度または緯度 0.1 度間隔の地点を中心 (九州は南東端) とする 50×100 km の矩形範囲内の各観測点の成分の平均値を求める。

(4) 主な地震の余効変動を除去する。

(5) 地点ごとの時系列と 1 年の傾斜期間を持つランプ関数との相互相関と、対象期間前後の 2 年間変化量を求める。

なお処理の仕様上、最新期間については、今後データ追加に伴い解析結果が変わる可能性がある。図に示された高相関の時空間分布は、変動源の位置自体ではなく変化が見られた範囲を意味している。また、2023 年 3 月より領域内の共通ノイズ除去手法を変更した。

また、プレート境界上に置いた矩形断層でのすべりによる理論変位と比較することにより、以下の手順で長期的スロースリップの規模を推定した (小林, 2021<sup>2)</sup>)。


(6) 南海トラフ沿いのプレート等深線 25 km に沿って設定した経度または緯度 0.1 度間隔の地点を中心とする 30×30 km の矩形断層上に 100 mm のすべりを与え、理論変位を Okada (1992) により計算する。

(7) 計算地点を中心 (九州は南東端) とする地表上の 50×100 km の矩形範囲内の観測点における、(6)の理論変位の沈み込み方向と逆方向に投影した成分の理論平均変位を求める。

(8) 手順(5)で求めた 2 年間の観測変位量と、手順(7)で求めた一定のすべり量を与えた場合の理論変位値とを比較する。このとき、2 年間の観測変位量が大きい/小さい場合でも、単純化のためすべりの範囲は(6)で設定した矩形断層上にあると仮定する。矩形断層上のすべり量と地表変位量とは比例関係にあるため、2 年間の観測変位量から 2 年間あたりのすべり量を求めることができ、対応する Mw を算出する。

1) Kobayashi, A., 2017, Objective detection of long-term slow slip events along the Nankai Trough using GNSS data (1996–2016), *Earth Planets Space*, 69:171, doi:10.1186/s40623-017-0755-7.

2) 小林昭夫, 2021, GNSS による長期的スロースリップ客観検出手法の応用—短期的スロースリップの検出と長期的スロースリップの規模推定—, 気象研究所研究報告, 69, 1-14.



第1図 長期的スロースリップ客観検知図（1996年から2023年5月）

スロースリップに伴う非定常変位の範囲（場所、時間）を赤～黒で示す。色が濃いほどスロースリップの発生可能性が高い。右端の縦線は最新データ日を示す。なお、これは変位が検出された範囲で、変動源自体の範囲ではない。



T1:東海 2000～2005年、T2:東海 2013～2016年、SH:志摩半島 2017～2018年、2019～2020年  
 K1:紀伊水道 1996～1997年、K2:紀伊水道 2000～2002年、K3:紀伊水道 2014～2016年、K4:紀伊水道 2019～2022年

S1:四国西部 2005年、S2:四国中部 2019年～

B1:豊後水道 1997～1997年、B2:豊後水道 2003年、B3:豊後水道 2010年、B4:豊後水道 2014年、B5:豊後水道 2018～2019年

H1:日向灘南部 1998～2001年、H2:日向灘南部 2020～2021年

気象庁・気象研究所作成



第2図 長期的スロースリップの規模分布（1996年から2023年5月）  
 2年間あたりの変化量から推定したモーメントマグニチュード。地域略号は第1図と同じ。